

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA



**LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA
CAMPI CALCETTO PRESSO AREA SPORTIVA
COMUNALE**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Elab. V4

ELENCO PREZZI DI VARIANTE

PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE DI TURRIACO

Il progettista: arch. Bruno CUCIT

Collaboratori interni : geom. Rolando FABBI, Susanna COLOVATTI

Il R.U.P.:

Turriaco, ottobre 2017

Lavori di sostituzione manto erba sintetica campi calcetto presso area sportiva comunale

elenco nuovi prezzi di perizia

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
NP.1	rimozioni di recinzioni esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni . In rete metallica. <i>(Euro cinque e ottantanove centesimi)</i>	mq	5.89
NP.2	recinzione in rete metallica zincata e plasticata esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio zincato e plasticato, interasse non superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e fori già predisposti, compreso fili tenditori di acciaio zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei materiali, montaggio. H = 2 m. compresi cancelli. <i>(Euro quarantotto e ventisette centesimi)</i>	ml.	48.27
NP.3	F.p.o di recinzione in polietilene ad alta densità , maglia quadra cm.2.7 10x10, altezza mt. 1.50, compreso cavo tendirete e ogni onere. <i>(Euro quattordici e cinquantadue centesimi)</i>	ml.	14.52

Turriaco, 03/10/2017

IL PROGETTISTA, D.L.

L'IMPRESA